

(令和7年度施工)

**国史跡土佐藩主山内家墓所
保存整備工事 (石垣解体等)**

実施数量総括表

高知県高知市 筆山町

数量総括表

工種	種別	細別	規格	単位	数量	設計数量	適用
施設整備							
石垣保存整備工							
	石垣解体準備			式	1.0	1	
		崩落石材撤去	平石	m2	0.48	0.5	
		手水移設		基	1.0	1	
	石垣解体			式	1.0	1	
		石垣清掃・番号付け・墨打ち		m2	25.0	25	
		石垣解体	平石	m2	25.0	25	
		石材調査	崩落石材含む	m2	25.5	26	
		土砂掘削	石垣背面	m3	36.7	37	
		裏込栗石撤去		m3	32.4	32	
	石垣積み直し			式	1.0	1	
		石積み 1	平石 解体石材	m2	13.8	14	
		石積み 2	平石 崩落石材	m2	14.2	14	
		埋戻し	発生土	m3	8.0	8	
		裏込栗石充填	撤去石材	m3	27.9	28	
仮設工							
	土留・仮締切工			式	1.0	1	
		大型土のう製作・設置・撤去		袋	17.0	17	
		土砂運搬	C-40	m3	14.2	14	
	石材等仮置き場			式	1.0	1	
		吸出し防止材設置		m2	14.8	15	

		土砂運搬	C-40	m3	4.4	4	
		碎石敷き均し	C-40	m3	4.4	4	
		コンパネ敷き		枚	10.0	10	
	足場工			式	1.0	1	
		仮設足場設置・撤去		掛m2	98.9	100	
		仮設足場材運搬	往復	掛m2	60.9	60	
		仮設足場材リース代	120日	掛m2	37.9	40	
		仮設足場材リース代	60日	掛m2	22.9	20	
	交通管理工			式	1.0	1	
		交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	20.0	20	(想定)
準備費							
	木株等処分費			式	1.0	1	
		除根		株	13.0	13	
		根株運搬	裁断手間含む	m3	3.3	3	
		伐採木・土のう袋等運搬	往復運搬距離L=19.4km, 2t積級	台	1.0	1	
		処分料	根	t	1.8	1.8	

		土砂運搬	C-40	m3	4.4	4	
		碎石敷き均し	C-40	m3	4.4	4	
		コンパネ敷き		枚	10.0	10	
	足場工			式	1.0	1	
		仮設足場設置・撤去		掛m2	98.9	100	
		仮設足場材運搬	往復	掛m2	60.9	60	
		仮設足場材リース代	120日	掛m2	37.9	40	
		仮設足場材リース代	60日	掛m2	22.9	20	
	交通管理工			式	1.0	1	
		交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	20.0	20	(想定)
準備費							
	木株等処分費			式	1.0	1	
		除根		株	13.0	13	
		根株運搬	裁断手間含む	m3	3.3	3	
		伐採木・土のう袋等運搬	往復運搬距離L=19.4km, 2t積級	台	1.0	1	
		処分料	根	t	1.8	1.8	

（令和7年度施工）

**国史跡土佐藩主山内家墓所
保存整備工事（石垣解体等）**

実施数量計算書

高知県高知市 筆山町

数量計算書

種別	細別	規格	算式／数量	単位	数量	適用
石垣保存整備工						
石垣解体準備						
	崩落石材除去	平石	図面N0, 7/22	m2	0.48	
	手水移設		図面N0, 7/22	基	1.00	
石垣解体						
	石垣清掃・番号付け・墨打ち		図面N0, 9/22 3.60+4.67+2.93+3.94+1.56+0.53+7.79	m2	25.02	
	石垣解体	平石	図面N0, 9/22 3.60+4.67+2.93+3.94+1.56+0.53+7.79	m2	25.02	
	石材調査	崩落石材含む	図面N0, 9/22 25.02+0.48	m2	25.50	
	土砂掘削	石材背面	図面N0, 9/22～15/22 別紙数量計算書より	m3	36.7	
	裏込栗石撤去		図面N0, 9/22～15/22 別紙数量計算書より	m3	32.4	
石垣積み直し						
	石積み1	平石 解体石材	図面N0, 16/22 3.60+4.67+1.56+3.94	m2	13.77	
	石積み2	平石 崩落石材	図面N0, 16/22 6.69+7.46	m2	14.15	
	埋戻し	発生土	図面N0, 16/22～22/22 別紙数量計算書より	m3	8.0	
	裏込栗石充填	撤去石材	図面N0, 16/22～22/22 別紙数量計算書より	m3	27.9	
仮設工						
土留・仮締切工						
	大型土のう製作・設置・撤去		図面N0, 2/22	袋	17.00	
	土砂運搬	クラッシュランC-40	図面N0, 2/22 17袋×1/1.2	m3	14.17	
石材等仮置き場						
	吸出し防止材設置	合成不織布 t=10mm	図面N0, 2/22	m2	14.76	
	土砂運搬	クラッシュランC-40	図面N0, 2/22	m3	4.43	

数量計算書

[illegible]

石垣解体土量数量計算書

測点	距離(m)	掘削(人力)			裏込栗石撤去		
		面積	平均面積	立積	面積	平均面積	立積
断面 1		0.00			0.00		
断面 2	1.24	0.64	0.32	0.4	1.25	0.63	0.8
断面 3	1.20	2.14	1.39	1.7	2.24	1.75	2.1
断面 4	1.65	3.03	2.59	4.3	2.54	2.39	3.9
断面 5	0.75	2.60	2.82	2.1	2.91	2.73	2.0
断面 6	0.70	3.00	2.80	2.0	3.29	3.10	2.2
断面 7	1.80	2.43	2.72	4.9	1.94	2.62	4.7
断面 8	3.66	2.83	2.63	9.6	2.22	2.08	7.6
断面 9	1.58	1.56	2.20	3.5	1.42	1.82	2.9
断面10	1.00	1.98	1.77	1.8	2.60	2.01	2.0
断面11	1.73	2.12	2.05	3.5	0.86	1.73	3.0
断面12	2.71	0.00	1.06	2.9	0.00	0.43	1.2
合計	18.02			36.7			32.4

石垣積み直し土量数量計算書

測点	距離(m)	埋め戻し(人力)			栗石充填		
		面積	平均面積	立積	面積	平均面積	立積
断面 1		0.00			0.00		
断面 2	1.24	0.00	0.00	0	0.85	0.43	0.5
断面 3	1.20	0.00	0.00	0	1.99	1.42	1.7
断面 4	1.65	0.74	0.37	0.6	2.00	2.00	3.3
断面 5	0.75	1.14	0.94	0.7	2.45	2.23	1.7
断面 6	0.70	1.27	1.21	0.8	2.43	2.44	1.7
断面 7	1.80	0.55	0.91	1.6	1.66	2.05	3.7
断面 8	3.66	0.65	0.60	2.2	1.96	1.81	6.6
断面 9	1.58	0.47	0.56	0.9	1.74	1.85	2.9
断面10	1.00	0.71	0.59	0.6	2.07	1.91	1.9
断面11	1.73	0.00	0.36	0.6	0.95	1.51	2.6
断面12	2.71	0.00	0.00	0	0.00	0.48	1.3
合計	18.02	8.0			27.9		