

令和 8 年度 国史跡土佐藩主山内家墓所保存整備工事

(石垣積み直し)

数量計算書

公益財団法人 土佐山内記念財団

令和 8 年度 国史跡土佐藩主山内家墓所保存整備工事（石垣積み直し）

費目・工種・細別等	単位	数量	設計数量	摘要
公園緑地整備・改修				
施設整備				
石垣保存整備工				
石垣保存整備工				
石垣等解体準備	式		1	
敷鉄板設置・撤去	枚	2	2	
敷鉄板賃料(枚当り) 22×914×1829 , 賃料計上 , 供用日数150 日, 整備費あり	枚	2	2	
石垣・石蓋解体	式		1	
石垣(石蓋)清掃・番号付け・墨打ち	m ²	5.34	5	
石蓋解体	m ²	4.64	5	
石蓋解体 平石	m ²	0.70	0.7	
石材調査 築石・石蓋	m ²	5.34	5	
土砂掘削 石垣背面	m ³	1.00	1	
管渠工	式		1	
暗渠排水管 据付, 直管 , 50～150mm	m	14.78	15	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS・HI) チズ [®] 100 TS	個	2.0	2	
フィルター材 単粒度砕石5号	m ³	0.40	0.4	
石垣積み直し	式		1	
石蓋据え直し 解体石材	m ²	4.64	5	

令和 8 年度 国史跡土佐藩主山内家墓所保存整備工事（石垣積み直し）

費目・工種・細別等	単位	数量	設計数量	摘要
石積み1 平石 解体石材	m ²	12.64	13	
石積み2 平石 崩落石材	m ²	0.58	0.6	
石積み3 平石 購入石材	m ²	6.20	6	
購入石材 築石 石質チャート 控50cm程度	m ²	6.20	6	
栗石充填	m ²	22.50	23	
天端仕上げ	式		1	
吸出し防止材設置	m ²	40.50	41	
天端盛土	m ³	14.30	14	
残土処理工	式		1	
土砂運搬 場内運搬	m ³	40.39	40	
土砂等運搬 小規模 , バックホウ バケット容量0.13m ³ , 土砂(岩塊・玉石混り土含む) , DID区間有り , 6.5km以下	m ³	40.39	40	
仮設工				
交通管理工				
交通誘導警備員	式		1	
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	人	10	10	
運搬費	式		1	
仮設材運搬費	式		1	
積み込み, 取卸し費(仮設材等) 積み込み, 取卸し(往復分)	t	0.578	0.6	
仮設材等運搬 12m以内 , 20kmまで , 往復	t	0.578	0.6	

数量集計書（総括）		当初				
		NO. 1				
工事区分	工 種	種 別	細 別	算 式	単位	数量
施設整備	石垣保存整備工	石垣等解体準備	敷鉄板設置・撤去	2.00	枚	2.00
			22*914*1829			
			鋼板賃料	150.00	日	150.00
		石垣・石蓋解体	石垣(石蓋)清掃・番号付け	4.64+0.70	m2	5.34
			・墨打ち			
			石蓋解体	4.64	m2	4.64
			石垣解体	0.70	m2	0.70
			平石			
			石材調査	4.64+0.70	m2	5.34
			築石・石蓋			
		管渠工	土砂掘削	1.00	m3	1.00
			石垣背面			
			暗渠排水管	5.00+5.00+2.40+2.38	m	14.78
			集束管 径100			
			継ぎ手	2.00	個	2.00
			径100			
			フィルター材	0.40	m3	0.40
			単粒度碎石5号			
		石垣積み直し	石蓋据え直し	4.64	m2	4.64
			石積み 1	1.83+6.48+2.82+0.86+0.65	m2	12.64
			平石 解体石材			
		石垣解体	石積み 2	0.58	m2	0.58
			崩落石材			

測点	距離 (m)	掘削(人力)			裏込栗石撤去		
		面積	平均面積	立積	面積	平均面積	立積
断面 8 -1.33		0.5					
断面 8	1.3	0.5	0.50	0.7			
断面 8 +0.51	0.5	0.5	0.50	0.3			
	少数位以下 1 位止	少数位以下 1 位止	少数位以下 2 位止	少数位以下 1 位止	少数位以下 1 位止	少数位以下 2 位止	少数位以下 1 位止
合計	1.8	1.0			0		

測点	距離 (m)	掘削 (人力)			裏込栗石撤去		
		面積	平均面積	立積	面積	平均面積	立積
断面 8-1.33		0.5					
断面 8	1.3	0.5	0.50	0.7			
断面 8+0.51	0.5	0.5	0.50	0.3			
	少数位以下 1 位止	少数位以下 1 位止	少数位以下 2 位止	少数位以下 1 位止	少数位以下 1 位止	少数位以下 2 位止	少数位以下 1 位止
合計	1.8	1.0			0		

石垣積み直し土量数量計算書

測点	距離(m)	吸い出し防止材			栗石充填			天端盛土		
		長さ	平均長さ	面積	面積	平均面積	立積	面積	平均面積	立積
断面 1		0.7			0.0			0.8		
断面 2	1.2	0.7	0.70	0.8	0.0	0.00	0.0	0.3	0.55	0.7
断面 3	1.2	2.0	1.35	1.6	0.7	0.35	0.4	0.5	0.40	0.5
断面 4	1.7	2.8	2.40	4.1	0.9	0.80	1.4	0.4	0.45	0.8
断面 5	0.8	2.8	2.80	2.2	1.3	1.10	0.9	0.4	0.40	0.3
断面 6	0.7	2.7	2.75	1.9	1.2	1.25	0.9	0.5	0.45	0.3
断面 7	1.8	3.1	2.90	5.2	1.4	1.30	2.3	0.5	0.50	0.9
断面 7+2.0	2.0	3.1	3.10	6.2	1.4	1.40	2.8	0.5	0.50	1.0
断面 8	1.7	5.0	4.05	6.9	7.1	4.25	7.2	1.3	0.90	1.5
断面 9	1.6	1.8	3.40	5.4	0.7	3.90	6.2	1.5	1.40	2.2
断面10	1.0	1.3	1.55	1.6	0.0	0.35	0.4	1.2	1.35	1.4
断面11	1.7	1.1	1.20	2	0.0	0.00	0.0	1.3	1.25	2.1
断面12	2.7	0.8	0.95	2.6	0.0	0.00	0.0	0.6	0.95	2.6
	少数位以下 1 位止	少数位以下 1 位止	少数位以下 2 位止	少数位以下 1 位止	少数位以下 1 位止	少数位以下 2 位止	少数位以下 1 位止	少数位以下 1 位止	少数位以下 2 位止	少数位以下 1 位止
合計	18.1	40.5			22.5			14.3		